

Remont drogi gminnej - ul. Beniowskiego w Suchej Beskidzkiej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-31 0813/03	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	456,800
2	KNR 2-31 0814/01	Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej	m	208,700
3	KNR 2-31 0815/02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej	m2	339,000
4	KNR 2-31 0803/01	Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm	m2	184,000
5	KNR 2-31 0803/02	Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - za każdy dalszy 1cm Krotność = 2	m2	184,000
6	KNR 2-31 0811/03	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	82,000
7	KNR 2-31 0811/03	Rozebranie nawierzchni z płyt typu trylinka	m2	57,900
8	KNR 2-01 0106/07	Ręczne karczowanie pni o średnicy 66-75cm	szt	3,000
9	KNR 4-04 1105/02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowładoczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km	m3	90,500
10	KNR 4-04 1105/02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowładoczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km	m3	90,500
11	Kalkulacja indywidualna	Frezowanie nawierzchni asfaltowej (destrukcja do dyspozycji inwestora)	m2	480,000
12	KNR 2-31 0401/04	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	413,000
13	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	17,000
14	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	350,000
15	KNR 2-31 0403/05	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	m	63,000
16	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	353,200
17	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm	m3	51,500
18	KNR 2-31U1 0300/04	Chodniki z kostki brukowej betonowej dwuteowej 20x16,5cm o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	475,000
19	KNR 2-31U1 0600/03	Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 5cm	m2	40,000
20	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie obniżenia istniejącego chodnika z kostki brukowej w rejonie przejścia dla pieszych (ok. 3 m2)	kpl	1,000
21	KNR 2-31 1004/06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	1 938,000
22	KNR 2-31 0108/02	Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową	t	97,000
23	KNR 2-31 1406/02	Regulacja pionowa kraterów ściekowych ulicznych		

Remont drogi gminnej - ul. Beniowskiego w Suchej Beskidzkiej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			szt	3,000
24	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	3,000
25	KNR 2-31 1406/05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt	3,000
26	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	1 938,000
27	KNR 2-31 0310/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm Krotność = 2	m2	1 938,000
28	Kalkulacja indywidualna	Oznakowanie poziome drogi - malowanie (dwa przejścia dla pieszych, linia środkowa drogi dług. ok. 270m, wyznaczenie zatok postojowych)	kpl	1,000
29	Kalkulacja indywidualna	Oznakowanie pionowe drogi dostawa i montaż znaku nr D-6 - kompletny	szt	2,000
30	Kalkulacja indywidualna	Oznakowanie pionowe drogi dostawa i montaż znaku nr D-18 - kompletny	szt	1,000
31	Kalkulacja indywidualna	Modernizacja oświetlenia drogi (wymiana źródeł światła na żarówki typu SON-T plus pia 150W lub równoważne oraz regeneracja lub wymiana odbłyśników w lampach typu OUSc 150)	szt	7,000
32	Kalkulacja indywidualna	Wyłączenie linii i dopuszczenie do prac na niskim napięciu przez Tauron Dystrybucja S.A	kpl	1,000