

Przebudowa ul. Zamkowej oraz ul. J. hr. Tarnowskiego

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-31 0813/01	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce piaskowej	m	1 835,000
2	KNR 2-31 0812/03	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	m3	81,000
3	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 212,94+15	m3	227,940
		razem	m3	227,940
4	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	227,940
5	KNR 2-31 0814/02	Rozebranie krawężników wtopionych oraz obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej	m	747,800
6	KNR 2-31 0815/02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej + 0,5m chodników	m2	543,200
7	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej 2095+25+15+15+20	m	2 170,000
		razem	m	2 170,000
8	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	250,000
9	KNR 2-31 0403/05	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	m	150,000
10	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej (wysepka)	m2	189,000
11	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm	m3	30,000
12	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm 780	m2	780,000
		razem	m2	780,000
13	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki 115,220+5	m3	120,220
		razem	m3	120,220
14	KNR 2-31 0502/06	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	108,000
15	KNNR 5 0721/01	Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5cm (włączenia oraz wysepka) 200	m	200,000
		razem	m	200,000
16	KNR 2-31 0803/01	Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm	m2	220,000
17	KNR 2-31 0803/02	Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - za każdy dalszy 1cm Krotność = 2	m2	285,000
18	KNR 2-31 1406/02	Regulacja pionowa krutek ściekowych ulicznych	szt	25,000
19	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	3,000
20	KNR 2-31 1406/04	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt	8,000
21	KNNR 1 0103/07	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 66-75cm	szt	3,000

Przebudowa ul. Zamkowej oraz ul. J. hr. Tarnowskiego

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
22	KNR 2-01 0510/01	Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu grubości 5cm	m2	500,000
23	KNR 2-01 0106/07	Ręczne karczowanie pni o średnicy 66-75cm	szt	4,000
24	KNR 2-31 0108/02	Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową	t	100,000
25	KNR 2-31 0310/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	8 550,000
26	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	8 550,000