

BETON B25 - C20/25 STAL AIIIN RB 500W
STRZEMIONA STAL AO StOs, AIIIN RB 500W

PRĘTY GÓRNE
PRĘTY DOLNE

GRUBOŚĆ PŁYTY 15cm, OTULENIE ZBROJENIA 2cm
ZBROJENIE ROZDZIELCZE GÓRĄ I DOŁEM ø10 CO 25cm
DODATKOWO DOZBROIĆ WSZYSTKIE NAROŻA PŁYTY ø10 CO 15CM
POD KĄTEM 45 STOPNI NA ODLEGŁOŚI 100CM
W CELU OSZCZĘDNOŚCI ZBROJENIA MOŻNA ODGINAĆ PRĘTY NAD PODPORAMI WEWNĘTRZNYMI ZGODNIE Z ZASADAMI I NORMĄ

16 120 ODGIĘCIA PRĘTÓW PRZY PODPORACH (główne i rozdzielcze)

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
SZKLARCZYK DESIGN
34-220 Maków Podh. ul.Wolności 33 tel/fax 33 8773103 wsbiuro@wp.pl

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO Z BAZĄ HOTELOWĄ, BIUROWĄ I GASTRONOMICZNĄ Z INSTALACJAMI (ELEKTRYKA, CO, WENTYLACJA MECHANICZNA, WODNA, GAZOWA, KANALIZACJI SANITARNEJ I OPADOWEJ), BUDOWA PARKINGU, ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW			
LOKALIZACJA	SUCHA BESKIDZKA, DZ. NR EW. 9810/5, 9811/1, 9810/7		
PROJEKT BUDOWLANY	TEMAT: ZBROJENIE STROPU NAD PARTEREM		PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Grzegorz Filas MAP/0102/PWBKb/17		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Andrzej Burzyński upr. nr 175/83 B-B		
DATA: VI 2018	SKALA: 1:100	NR RYS: K4	NR STR: