

LEGENDA

- Łącznik p/t uniwersalny 250V, 16A
- Łącznik p/t swiecznikowy 250V, 16A
- Łącznik p/t schodowy 250V, 16A
- Łącznik p/t krzyżowy 250V, 16A
- Łącznik p/t zwierny w wersji światło 250V, 16A
- Łącznik p/t uniwersalny 250V, 16A IP54
- Łącznik p/t swiecznikowy 250V, 16A IP54
- Łącznik p/t schodowy 250V, 16A IP54
- Łącznik p/t krzyżowy 250V, 16A IP54

4 Oprawa n/t LED z kloszem OPAL IP20 407x407mm 31W 2920lm np: Oprawa PXF Lighting PX0906408 FINESTRA SQUARE LED OPAL 407x407 4000K

5 Oprawa n/t LED z kloszem OPAL IP20 407x407mm 32W 2950lm np: Oprawa PXF Lighting PX0906422 FINESTRA LED 407x407 OPAL 4000

6 Oprawa n/t LED z kloszem OPAL IP44 407x407mm 32W 2950lm np: Oprawa PXF Lighting PX0906608 FINESTRA IP44 LED 407x407 OPAL 4000K

7 Oprawa n/t LED z kloszem OPAL IP20 307x307mm 19W 1710lm np: Oprawa PXF Lighting PX0906808 FINESTRA LED 307x307 OPAL 4000K

8 Oprawa hermetyczna LED IP66 1272x95mm 31W 4120lm np: Oprawa PXF Lighting PX2040157 FIBRA LED IP66 1272x95mm 1x 4000K

9 Oprawa hermetyczna LED IP66 1272x95mm 31W 4120lm z modułem awaryjnym 3h np: Oprawa PXF Lighting PX2040157 FIBRA LED IP66 1272x95mm 1x 4000K z modułem awaryjnym 3h

10 Oprawa hermetyczna LED IP66 1572x95mm 37W 5200lm np: Oprawa PXF Lighting PX2040163 FIBRA LED IP66 1572mm 1x 4000K

11 Oprawa hermetyczna LED IP66 1572x95mm 37W 5200lm z modułem awaryjnym 3h np: Oprawa PXF Lighting PX2040163 FIBRA LED IP66 1572mm 1x 4000K z modułem awaryjnym 3h

12 Oprawa n/t LED z kloszem PARABOLIC SLIM IP20 600x600mm 28W 3290lm np: Oprawa PXF Lighting PX2071064 PARABOLIC SLIM LED NT 600x600 3x4000K

13 Oprawa n/t LED z kloszem PARABOLIC SLIM IP20 600x600mm 37W 4420lm np: Oprawa PXF Lighting PX2071078 PARABOLIC SLIM LED NT 600x600 4x4000K

14 Oprawa n/t LED z kloszem OPAL IP66 fi 400mm 25W 3130lm np: Oprawa PXF Lighting PX3000213 MODENA LED 25W 4000K

15 Oprawa n/t LED z kloszem OPAL IP66 fi 315mm 17W 2180lm np: Oprawa PXF Lighting PX3004071 MODENA MINI LED 17W 4000K

16 Oprawa n/t LED z kloszem OPAL IP20 1165mm 31W 2820lm np: Oprawa PXF Lighting PX4070136 VIP LED 1165mm OPAL 4000K

17 Oprawa hermetyczna kinkiet LED z kloszem OPAL IP44 17W 595mm 860lm np: Oprawa PX0918225 VIP KINKIET IP44 LED 595mm 17W OPAL 4000K 860lm

18 Oprawa kinkiet LED z kloszem OPAL IP20 394mm 9W 430lm np: PXF Lighting PX0960150 VIP MINI KINKIET LED 394mm OPAL 4000

19 Oprawa hermetyczna n/t LED IP44 20W 235mm 2050lm np: PXF Lighting PX1487022 BARI ECO LED 235 20W 4000K

R Czujnik ruchu 360st. n/t /montowany na suficie/

Oprawa typu Naświetlacz LED 35W IP66

AW1 Oprawa oświetlenia awaryjnego typu LED IP41 3W p/t 3h z autotestem np: Oprawa typu Centra LED NT opt. korytarzowo 3W, 3h

AW2 Oprawa oświetlenia awaryjnego typu LED IP41 3W n/t 3h z autotestem np: Oprawa typu Centra LED NT opt. otwarta 3W, 3h

AW3 Oprawa oświetlenia awaryjnego typu LED 2W LED IP65 n/t 475lm z autotestem np: Oprawa oświetlenia awaryjnego JTECH M2 302 AT 3h IP65 LED 245lm z autotestem

E Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego kierunkowo z piktogramem 3W LED 3h z autotestem np: Oprawa kierunkowa jednostronna/dwustronna z piktogramem SAFE 3W LED IP65

Rodzaj Piktogramu

p.poż. Przycisk wyłącznika p.poż.

oddymianie Przycisk klap oddymiających przycisk oddymiania w obudowie aluminiowej RT 45

oddymianie +przewietrzanie Przycisk klap oddymiających + przewietrzanie przycisk oddymiania w obudowie aluminiowej RT 45 +przycisk przewietrzania podtynkowy LT 43 PL

Optyczna czujka dymu wraz z gniazdem OSD 23

PIOTR MIKOŁAJEK **MIKEL** FIRMA ELEKTRYCZNA PROJEKTOWO WYKONAWCZA UL. MICKIEWICZA 175, 34–200 SUCHA BESKIDZKA tel. +48 501 744 801			
TYTUŁ RYSUNKU	PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ – OŚWIETLENIE – RZUT PIĘTRA		
OBIEKT	BUDYNEK ZAPLECZA SPORTOWEGO Z BAZĄ HOTELOWĄ, BIUROWĄ I GASTRONOMICZNĄ		
ADRES OBIEKTU	SUCHA BESKIDZKA DZ. NR EWID. 9810/5, 9811/1, 9810/7		
INWESTOR	GMINA SUCHA BESKIDZKA		
ADRES INWESTOR	34–200 SUCHA BESKIDZKA, UL. MICKIEWICZA 19		
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY		
PROJEKTOWAŁ	inż. PIOTR MIKOŁAJEK NR EWID. MAP/0106/PWOE/04 spec. inst. w zakresie sieci, inst. i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	PODPIS	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. MARCIN MIKOŁAJEK NR EWID. MAP/00320/PWOE/14 spec. inst. w zakresie sieci, inst. i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	PODPIS	
DATA: VI 2018	BRANŻA: ELEKTRYCZNA	SKALA: 1:100	NR RYS: 6E / NR STR: 31