

OZNACZENIA

..M.. S.. - maszt lub słup oświetleniowy
- projektowany uziom w postaci taśmy ocynkowanej 40x4mm
ZK - Zacisk kontrolny uziemienia masztów oświetleniowych
- Połączenie uziomu

UWAGI:

1. W celu uniknięcia niebezpiecznych napięć krokowych i dotykowych uziomy masztów wykonać w/g PN-EN 62305-3 E.5.4.3.4
2. Złącza kontrolne ponumerować numerami słupów, masztów, rozdzielnic itp.
3. Do uziomu przyłączyć maszty, słupy zaciski PE skrzynek rozdzielczych konstrukcję trybun, konstrukcję wiat, obrodzenie, urządzenia itp

AMIBUD CEZARY ILNICKI
59-930 Pieńsk, ul. Świerczewskiego 84
tel. 696486906, amibud@gmail.com

Obiekt:
BUDOWA Z PRZEBUDOWĄ KOMPLEKSU SPORTOWEGO WRAZ Z TRYBUNAMI, OBIEKTAMI SPORTOWYMI I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ, DZ. NR 9810/1, 9811/1, 9622/22, 9788/7, 9790, 9810/2, 9798, 9797/1, 9697/1, OBR. 0001 SUCHA BESKIDZKA

Tytuł rysunku:
PLAN INSTALACJI UZIEMIEŃ

Inwestor: GMINA SUCHA BESKIDZKA, UL. MICKIEWICZA 19, 34-200 SUCHA BESKIDZKA	Branża: elektryczna	Skala: 1:500
	Data: PAŹDZIERNIK 2012	Nr rys. Ark. E-3 1/1

Instalacje elektryczne projektant: mgr inż. Grzegorz Drelich
Uprawnienia: SLK/0605/POOE/04
Podpis:

Instalacje elektryczne sprawdzający: mgr inż. Jan Kostrzanowski
Uprawnienia: UAN-VIII-7342/156/94
Podpis: