


BRAMKA 7,32x2,44m DO PIŁKI NOŻNEJ, ALUMINIOWA PRZEDŁUŻANA Z ODCIAGAMI- DLA SENIORÓW

19	8	Śledz
18	8	Podkładka
17	8	Uchwył
16	8	Płytką mocująca
15	2	Śruba M8x55
14	14	Nakrętka M8
13	14	Podkładka sprężysta 8,5
12	14	Podkładka 8,5
11	12	Śruba M10x25
10	2	Gniazdo słupka
9	2	Gniazdo mostłu
8	2	Mostł
7	50	Zaczp siatki
6	2	Uchwyl ramy
5	1	Rama mocująca siatkę
4	2	Naroznik
3	1	Poprzeczka kpl.
2	1	Słupek prawy kpl.
1	1	Słupek lewy kpl.



BRAMKA DO PIŁKI NOŻNEJ:

- Bramka do piłki nożnej SENIOR przedłużana o wymiarach 7,32x2,44 m do mocowania w tulejach. Rama bramki wykonana z owalnych profili aluminiowych o wymiarach 100x120 mm, o wzmocnionych wewnętrznie ściankach. Wszelkie elementy złączne bramki są cynkowane. Bramka wyposażona w odciągi napinające siatkę oraz tulejki do ich osadzenia. W skład bramki wchodzi również komplet poprzeczek dolnych przytrzymujących siatkę przy podłożu. Cała bramka jest malowana metodą proszkową na kolor biały. Bramka do piłki nożnej SENIOR przedłużana spełnia wszelkie wymagania stawiane przez PZPN i FIFA oraz zawarte w normach PN-EN 748-2001 Bezpieczeństwo użytkowania bramki potwierdzają badania niezależnych instytucji oraz certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu. W skład bramki wchodzi: rama bramki do piłki nożnej, poprzeczka dolna przytrzymująca siatkę, haczyki do zawieszania siatki, szpilki mocujące poprzeczkę dolną do podłoża oraz odciągi do naprężania siatki wraz z tulejkami (szt 2).
- Siatka na bramkę. Wymiar siatki 7,50 x 2,50 m, głębokość góra/dół 200 cm, oczko 10x10 cm, bezwężtowa. Grubość splotu 4 mm.
- Tuleje stalowa o wymiarach 13,3 cm x 46 cm, gr. ścianki 3 mm. Cynkowana. Tuleje umożliwiają montaż i demontaż bramek. Tuleje z deklekiem.
- (np. firmy POLSPORT lub równoważny).

" AM I BUD " Cezary Ilnicki, ul. Świerczewskiego 84, 59-930 Plesń, tel. 696486906, amibud@gmail.com		Inwestor: GMINA SUCHA BESKIDZKA UL. MICKIEWICZA 19 34-200 SUCHA BESKIDZKA	
Inwestycja: BUDOWA Z PRZEBUDOWĄ KOMPLEKSU SPORTOWEGO WRAZ Z TRYBUNAMI, OBIEKTAMI SPORTOWYMI I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ, DZ. NR 9810/1, 9811/1, 9622/22, 9188/7, 9190, 9810/2, 9198, 9191/1, 9691/1, OBR. 0001 SUCHA BESKIDZKA	Architektura:	Podpis:	
	mgr inż. arch. Przemysław Zagórski		
	Uprawnienia:	Podpis:	
	Architektura sprawdzający: mgr inż. arch. Adam Konsencjusz		
Tytuł rysunku: BRAMKA DO PIŁKI NOŻNEJ 7,32x2,44m	Uprawnienia:	Podpis:	
	36/017/D01A		
	Konstrukcja: inż. Witold Jaśkiewicz	Podpis:	
Kontrola wykonania: mgr inż. Przemysław Staniewski	Uprawnienia:		
	121/D05/04	Podpis:	
Uprawnienia:	8/005/11		