


PIKOCHWYT 2x62m BOISKA GŁÓWNEGO



Uwaga:
 Beton stóp fundamentowych C16/20. Głębokość stopy fundamentowej wynosi 1,20m, przekrój poprzeczny 0,4x0,4m.
 Nie należy łączyć siatki do stópów pośrednich, jest to pomniejszenie objętości pola siatki i grozi szybszym zużyciem (przedarciami).

PIKOCHWYT:
 - 2 x 62 mb, wysokość 8 m nad poziomem terenu;
 - stóp stalowy kwadratowy 80x80 mm, dt. 9000 mm, gr. ścianki 4 mm, ocynkowany ognioowo, malowany proszkowo
 - siatka polietylenowa wandaloodporna, gr. 2,8 mm, oczko 10x10 cm, wytrzn na zrywanie min. 240 kg, kolor zielony
 - linki stalowe ocynkowane podtrzymujące siatkę, średnica 4 mm
 - śruby rzynskie naciągowe
 - karabiniczki do mocowania siatki z link stalową

" AMI BUD " Cezary Ilnicki, ul. Świerczewskiego 84, 59-930 Pieńsk, tel. 696486906, amibud@gmail.com		Investor: GMINA SUCHA BESKIDZKA UL. MICKEWICZA 19 34-200 SUCHA BESKIDZKA	Branoza: budowlana	Skala: 1:100
Inwestycja: BUDOWA Z PRZEBUDOWĄ KOMPLEKSU SPORTOWEGO WRAZ Z TRYBUNAMI, OBIEKTAMI SPORTOWYMI I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ, DZ. NR 9810/1, 9811/1, 9622/22, 9788/7, 9790, 9810/2, 9798, 9797/1, 9697/1, OBR. 0001 SUCHA BESKIDZKA		Architektura: mgr inż. Przemysław Zagórski	Data: październik 2012	
Projektant: mgr inż. Adam Konsencusz		Uprawnienia: mgr inż. arch. Adam Konsencusz	Podpis: 06A	
Tytuł rysunku: PIKOCHWYT BOISKA GŁÓWNEGO		Uprawnienia: 36/07/D01A	Podpis:	
		Konstrukcja: inż. Witold Jaśkiewicz	Podpis:	
		Uprawnienia: 127/D05/04	Podpis:	
		Konstrukcja sprawdzający: mgr inż. Przemysław Staniowski	Podpis:	
		Uprawnienia: 8/D05/11	Podpis:	

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20130121200341-08'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20130121200341-08'00')
/CreationDate
(user)
/Author
-mark-