

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego – Gminy Sucha Beskidzka – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „**Budowa infrastruktury sportowej w Suchoj Beskidzkiej**”, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, w dniu 07.02.2022 r. wpłynął wniosek nr 1 o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego podano poniżej.

### **Pytanie 1:**

*Proszę o udostępnienie kompletnej dokumentacji projektowej brak dokumentacji rysunkowej wyszczególnionej w opisie technicznym na stronie 2 tj. rysunki 01A-25A, 01-K, 01P, 01-07T oraz brak części projektu obejmującej wykonanie instalacji elektrycznych.*

### **Odpowiedź:**

Uzupełnienie dokumentacji projektowej zostanie opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Zamawiającego. Jednocześnie zwracam uwagę, że zgodnie z zapisami SWZ ilości oraz zakres robót objętych przedmiotem zamówienia określa przedmiar robót.

### **Pytanie 2:**

*Zgodnie z dokumentacją projektową (opis techniczny str. 22) pod boiskiem o nawierzchni syntetycznej przyjęto następujący układ warstw podbudowy:*

- geowłóknina,
- warstwa odsączająca z pisaku 20 cm
- podbudowa z kruszywa 31,5 – 63 mm – 15 cm
- podbudowa z kruszywa 0-31,5 mm – 5 cm
- warstwa wyrównująca z kruszywa 2-4 mm – 4 cm

*Tymczasem w przedmiarze robót układ warstw przedstawia się w następujący sposób:*

- poz. 37 geowłóknina
- poz. 38 warstwa odsączająca 20 cm
- poz. 39 warstwa dolna podbudowy z kruszywa 20 cm
- poz. 40 warstwa górna podbudowy z kruszywa 8 cm
- poz. 41 warstwa górna podbudowy z kruszywa 8 cm

*Prośba o wyjaśnienie powyższej rozbieżności?*

### **Odpowiedź:**

Zakres robót ujęty w poz. 40 został omyłkowo powielony również w poz. 41. W związku z tym Zamawiający zmienia przedmiar robót poprzez wykreślenie poz. 41 i renumerację pozostałych pozycji. Aktualny przedmiar robót zostanie opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Zamawiającego. Roboty należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót.

### **Pytanie 3:**

*Zgodnie z dokumentacją projektową (opis techniczny strona 22) boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej ma być po obwodzie ogrodzone ogrodzeniem panelowym o wysokości 8,18 m w ogrodzeniu mają być wykonane brama techniczna i 5 furtek łączna powierzchnia ogrodzenia  $(54*2+100*2)*8,18 = 2\,519,44$  m<sup>2</sup> tymczasem w przedmiarze w pozycji 44*

*jest mowa o ogrodzeniu – piłkochwycie za bramkami na powierzchni 980 m<sup>2</sup> prośba o wyjaśnienie jakie ogrodzenie należy wycenić w przedmiotowej pozycji?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający zrezygnował z ogradzania poszczególnych boisk na rzecz ogrodzenia całego kompleksu sportowego, które już częściowo zostało wykonane. Pozostała do wykonania część ogrodzenia została ujęta w poz. 80 przedmiaru robót. Za bramkami boiska należy wykonać piłkochwyty (poz. 44 przedmiaru robót).

**Pytanie 4:**

*Zgodnie z dokumentacją projektową ( opis techniczny strona 23) boisko treningowe piłkarskie o wym. 38 x62 m z trawy naturalnej ma być po obwodzie ogrodzone ogrodzeniem panelowym o wysokości 6,13 m w ogrodzeniu mają być wykonane brama techniczna i 4 furtki łączna powierzchnia ogrodzenia  $(38*2+62*2)*6,13= 1226$  m<sup>2</sup> tymczasem w przedmiarze w pozycji 27 jest mowa o ogrodzeniu – piłkochwycie za bramkami na powierzchni 850 m<sup>2</sup> prośba o wyjaśnienie jakie ogrodzenie należy wycenić w przedmiotowej pozycji?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający zrezygnował z ogradzania poszczególnych boisk na rzecz ogrodzenia całego kompleksu sportowego, które już częściowo zostało wykonane. Pozostała do wykonania część ogrodzenia została ujęta w poz. 80 przedmiaru robót. Za bramkami boiska treningowego należy wykonać piłkochwyty (poz. 27 przedmiaru robót).

**Pytanie 5:**

*Zgodnie z opisem zawartym w dokumencie pn. Aktualizacja wymagań dla kortów tenisowych ustalono następujący układ warstw podbudowy pod kortami:*

- geowłóknina
- warstwa odsączająca i wzmacniająca z piasku gr 15 cm
- warstwa z kruszywa 0-31,5 mm – 20 cm
- warstwa wyrównująca 0,075-4 mm – 4 cm

*Natomiast w przedmiarze robót uwzględniona następujące warstwy podbudowy:*

- poz. 52 warstwa odsączająca 15 cm
- poz. 53 warstwa dolna podbudowy 20 cm
- poz. 54 warstwa górna podbudowy 8 cm
- poz. 55 warstwa odsączająca i wzmacniająca 15 cm
- poz. 56 geowłóknina

*Prośba o wyjaśnienie rozbieżności w powyższym zakresie?.*

**Odpowiedź:**

Zakres robót ujęty w poz. 55 został omyłkowo powielony również w poz. 52. W związku z tym Zamawiający zmienia przedmiar robót poprzez wykreślenie poz. 52 i renumerację pozostałych pozycji. Aktualny przedmiar robót zostanie opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Zamawiającego. Roboty należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót.

**Pytanie 6:**

*W przedmiarze brakuje pozycji odnoszącej się do wykonania ogrodzenia kortów z siatki stalowej ocynkowanej powlekanej wysokości  $h = 4$  m wraz z bramami technicznymi i furtkami. Prosimy o informację czy przedmiotowe ogrodzenie jest przedmiotem niniejszego zamówienia?*

**Odpowiedź:**

Zamówienie nie obejmuje wykonania ww. ogrodzenia.

**Pytanie 7:**

*Poz. 60 przedmiaru robót odnosi się do wykonania fundamentu pod zadaszenie kortów w projekcie brak informacji odnoszących się do wykonania zadaszenia. Prośba o udostępnienie rysunków technicznych odnoszących się do wykonania przedmiotowych stóp i sposobu ich zbrojenia.*

**Odpowiedź:**

Szkice dot. stóp fundamentowych zostaną opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Zamawiającego.

**Pytanie 8:**

*W zamieszczonym przedmiarze brak pozycji uwzględniających wykonanie nawodnienia płyty boiska treningowego o wymiarze 38x62 m. Czy przedmiotowy zakres jest objęty przedmiotowym zamówieniem.*

**Odpowiedź:**

Zamówienie nie obejmuje wykonania nawodnienia płyty boiska treningowego.

**Pytanie 9:**

*Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie ogrodzenia boisk w postaci hybryd tj. do wysokości 2,23 m ogrodzenie z paneli powyższej ogrodzenie z siatki PP?*

**Odpowiedź:**

Zgodnie z odpowiedziami na pytania nr 3 i 4 zamówienie nie obejmuje ogrodzenia poszczególnych boisk. Należy jedynie wykonać piłkochwyty.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ w przedmiotowym postępowaniu.

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka

*Stanisław Lichosyt*