



PRZEMKÓU BB



PRZEMKÓU AA



PRZEMKÓU POZIOE	
P1	PE. GRES./PE. CERAM.
	WYLEWKA CEMENTOWA
	FOIA
	STRÓPIAN
	2-2PAPA NA LEPIKU
	BETON SPODNI
	ZMIR. GRUZ
P2	PE. GRES./PE. CERAM./PARKET
	WYLEWKA CEMENTOWA
	FOIA
	STRÓPIAN
	PLYTA ZEBLOWA
	TYNK CEM-WAP
P3	PE. GRES./PE. CERAM./WYKADZINA
	WYLEWKA CEMENTOWA
	FOIA
	STRÓPIAN
	PLYTA ZEBLOWA
	PRZESZKLENIE TECHNICZNA
	KONSTRUKCJA G-K
	PLYTY G-K
	TYNK CEM-WAP
P4	PAPA DACHOWA, WERZĄNEGO KROCI
	STRÓPIUR
	PAPA PAROIZOLACYJNA
	WYLEWKA CEMENTOWA
	POWÓKA IMPREGUJĄCA
	PLYTA ZEBLOWA
	PRZESZKLENIE TECHNICZNA
	KONSTRUKCJA G-K
	PLYTY G-K
	TYNK CEM-WAP

PRZEMKÓU PIONOWE	
S1	TYNK CEM-WAP
	SCIANA FINADAMENTOWA
	HYDROIZOLACJA BITUMICZNA
	AUSTRIOTEKNA XPS 30
	FOIA KUBETKOWA
S2	TYNK CEM-WAP
	SCIANA FINADAMENTOWA
	HYDROIZOLACJA BITUMICZNA
	AUSTRIOTEKNA XPS 30
	TYNK MOZAIKOWY
S3	TYNK CEM-WAP
	PUSIAK CERAMICZNY
	STRÓPIAN
	TYNK MINERALNY NA SIATCE



PRZEMKÓU AA i BB

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
SZKLARCZYK DESIGN
34-220 Maków Podh., ul. Wolności 33 tel/fax 33 8773103 wsturo@wp.pl

PROJEKT BUDOWLANY		TEMAT: PRZEMKÓU AA, PRZEMKÓU BB
PROJEKTANT		mgr inż. arch. JÓZEF POLAK upr. 347/66
SPRAWDZAJĄCY		mgr inż. arch. ANDRZEJ ŁAPA upr. 101/KW/75
OPRACOWAŁ		mgr inż. arch. WOJCIECH SZKLARCZYK
DATA: CZERWIEC 2018		SKALA: 1:100
RYS:		NR STR: