

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego – Gminy Sucha Beskidzka – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach programu STOP SMOG – etap V”**, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, została zmieniona treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w zakresie:

1) opisu robót dla części nr 9 (pkt 4 SWZ)

zamiast:

„CZEŚĆ NR 9 – termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 23

Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia niskoemisyjnego w ramach programu STOP SMOG w budynku mieszkalnym jednorodzinnym zlokalizowanym przy ul. 3 Maja 23 w Suchej Beskidzkiej. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku mineralnego strukturalnego (**ok. 317 m²**) oraz montaż parapetów zewnętrznych (**ok. 33 m²**).

Zakres robót określają przedmiar robót (ilości robót są orientacyjne) oraz audyt energetyczny stanowiące załączniki do niniejszej SWZ”.

jest:

„CZEŚĆ NR 9 – termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 23

Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia niskoemisyjnego w ramach programu STOP SMOG w budynku mieszkalnym jednorodzinnym zlokalizowanym przy ul. 3 Maja 23 w Suchej Beskidzkiej. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku mineralnego strukturalnego (**ok. 210 m²**) oraz montaż parapetów zewnętrznych (**ok. 33 m²**).

Zakres robót określają przedmiar robót (ilości robót są orientacyjne) oraz audyt energetyczny stanowiące załączniki do niniejszej SWZ”.

2) przedmiaru robót dla części nr 9, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zawiadomienia.

Powyższa zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Z upoważnienia
Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka

Zbigniew Maryon
Sekretarz Gminy

PRZEDMIAR ROBÓT
CZĘŚĆ NR 9 – termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 23

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość
1	KNR 17 2608/1	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	210
2	KNR 17 2608/3	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem wzmacniającym 1-krotnie	m2	210
3	KNR 17 2609/1	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi współ. 0,032 metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych gr 12 cm do ścian	m2	210
4	KNR 17 2609/4	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian	szt	800
5	KNR 17 2609/6	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m2	210
6	KNR 17 927/1	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego z suchej mieszanki, ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże gruntu, 1-a warstwa	m2	210
7	KNR 17 927/3	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego z suchej mieszanki, ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, grubości 3-5 mm, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	210
8	KNR 17 2609/8	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	mb	138
9	KNR 17/2609/8 analogia	Montaż listwy startowej	mb	45
10	KNR 17 2608/1	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ościeża	m2	30,26
11	KNR 17 2608/3	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem wzmacniającym 1-krotnie	m2	30,26
12	KNR 17 2609/2	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych gr. 3 cm do ościeży	m2	30,26
13	KNR 17 2609/7	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach	m2	30,26
14	KNR 17 927/1	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego z suchej mieszanki, ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, grubości 3-5 mm, nałożenie na podłoże gruntu, 1-a warstwa	m2	30,26
15	KNR 17 927/5	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego z suchej mieszanki, ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, grubości 3-5 mm, na ościeżach, szerokość do 30 cm	m2	30,26
16	Kalkulacja indywidualna	Montaż parapetów zewnętrznych	m	33,1